СХЕМА БЛОКИРОВКИ
М 1: 1000





ЭКСПЛИКАЦИЯ ПОМЕЩЕНИЙ

Номер помещения	Наименование	Площадь, м²
101	Тамбур	6.75
102	Тамбур	8.61
103	Помещение консьержки	12.22
104	Подсобное помещение	3.60
105	Комната уборочного инвентаря	3,76
106	Общеквартирный коридор	16.50
107	Тамбур	4.14
108	Лестница	16.50
109	Мусорокамера	6.07
110	Лифтовой холл	10.33
111	Общеквартирный коридор	10.69
112	Общеквартирный коридор	8.01
113	Прихожая - коридор	12.25
114	Жилая комната	25.24
115	Жилая комната	16.50
116	Жилая комната	12.25
117	Кухня	8.77
118	Ванна и санузел	3.60
119	Коридор	7.11

Номер помещения	Наименование	Площадь, м²
120	Прихожая - коридор	10.15
121	Жилая комната	16.50
122	Жилая комната	18.19
123	Кухня	8.77
124	Ванна и санузел	3.60
125	Прихожая - коридор	10.15
126	Жилая комната	18.19
127	Кухня	8.77
128	Ванна и санузел	3.60
129	Прихожая - коридор	11.06
130	Жилая комната	16.50
131	Кухня	8.77
132	Ванна и санузел	3.60

ПРИМЕЧАНИЯ:

1.Перегородку выполнить из кирпича рядового КР-р-по 250х120х65/1НФ/100/2,0/35 ГОСТ 530-2012 на растворе М75, толщиной 120мм с анкеровкой Ø6AI (ГОСТ 5781-82*) через 8 рядов кладки на 100мм в просверленные по месту в стеновой панели отверстия.
2.Стены и потолок тамбуров, мусорокамеры, спуска в подвал утеплить плитами ROCKWOOL ЛАЙТ БАТТС ,толщина 50мм.Утеплитель зашить листами гипсокартона (ГКЛВО) по металлическому каркасу по системе "КНАУФ"(серия 1.031.9-2.00).
3.Выполнить звукоизоляцию между санкабиной и внутренней стеновой панелью по оси 13 с применением "Шуманет -БМ",толщиной 50мм.
4.В качестве утеплителя санкабины использовать экструзионный пенополистирол ПЕНОПЛЕКС 35 по ТУ5767-001-56925804-2003, толщиной 40мм.
5.Перегородка толщиной 75мм с дверным проёмом из гипсокартонных листов по металлическому каркасу по системе "КНАУФ"(серия 1.031.9-2.00).
6.Контур устройства тёплого пола. Общая площадь по дому - 125,50м².Схему пола см. лист 17.
7.Стояки в пределах этажа зашить ГКЛОВ по металлическому каркасу по системе"КНАУФ".
8. Пандус выполнить с уклоном к дороге 8%..Вдоль обеих сторон пандуса установить ограждения с поручнями. Поручни располагать на высоте 0,7 и 0,9м. Ограждения пандуса см.раздел АР(ниже отметки 0.000), листы 11;12;13. Конструкцию пандуса см. раздел КР2.
9. Ограждения балконов и стойки см.раздел КР3 /III-IV.
10.Разделительная решётка см. лист 20.
11.Конструкцию крылец см.раздел КР2.Ограждения крылец и лестничных площадок см. раздел АР(ниже отметки 0.000), листы 8; 9.
12.Элементы блокировки см.лист 34.
13.Спецификацию элементов заполнения проёмов см. лист 33.

ВЕДОМОСТЬ ПЕРЕМЫЧЕК

Марка	Схема сечения
ПР-1 (1шт.)	1, 140, 120

СПЕЦИФИКАЦИЯ ПЕРЕМЫЧЕК

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед. кг	Приме-чание
1	серия 1.038.1-1	2 ПБ 16 - 2	1	65	

ВЕДОМОСТЬ ПРОЁМОВ

Позиция	Размер проёма в кладке (В * Н)
17	1300 x 2100

						2013 - 24 - АР 2
Изм.	Кол.уч.	Лист	N док.	Подпись	Дата	г.Красноярск, Октябрьский район, Микрорайон "Мариинский", ЛОТ N1
		НОВ.			04.14.	
Архитектор		Гордиенко				ЖИЛОЙ ДОМ №5. СЕКЦИЯ В ОСЯХ III-IV.
Н.контр.		Н. Кулик				Стадия: П; Лист: 31; Листов:
Гл. арх. пр		Н. Кулик				ПЛАН 1 ЭТАЖА.
						ООО "АСТОР 2002"